

**Тарифы на платные работы, услуги, по заказам начеления производимые
Коммунальным жилищным ремонтно-эксплуатационным унитарным предприятием "Сельмашевское"
с 01.04.2024г.**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Норма времени, час	Отпускной тариф в денежных знаках 2016г. действующий с 01.04.2024г., руб.
1	2	3	4	5
1	ПОЛ			
1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м ²	0,66	6,87
2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м ²	0,51	5,33
3	Перестилка чистых дощатых полов	м ²	0,87	9,05
4	Сплачивание дощатых полов	м ²	0,5	5,21
5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок)	м ²	0,18	1,89
6	Смена досок в полах до 3-х штук в одном месте	м.досок	0,59	6,15
7	Смена деревянных плинтусов	м.п.	0,2	2,12
8	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м ²	0,25	3,02
9	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м ²	0,5	6,12
10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м ²	0,12	1,46
11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м ²	0,14	1,75
12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м ²	1,4	17,02
13	Перестилка паркетного пола при количестве клепок 45-100шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м ²	1,78	21,59
14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м ²	2,19	26,60
15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки)	м ²	1,5	15,61
16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	0,36	3,75
17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2	место	1,1	11,49
18	Замена штучного паркета в одном месте до 1м2	место	1,58	16,45
19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрашенных мастикой или лаком	м ²	0,28	2,95
20	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м ²	0,1	1,04
21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м ²	0,34	3,55
22	Смена керамических плиток до 10шт. в 1 месте	шт	0,1	1,04
23	Смена керамических плиток более 10 шт. в 1 месте	шт	0,06	0,62
24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25м2 в 1 месте	место	0,37	3,86
25	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25м2 до 0,5м2 в 1 месте	место	0,64	6,67
26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5м2 в 1 месте	место	1,1	11,49
27	Разборка кирпичных столбиков	м ² пола	0,06	0,54
28	Разборка лаг деревянных	м ² пола	0,07	0,62
29	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м ²	0,29	2,62
30	Разборка покрытия полов из линолеума	м ²	0,13	1,15
31	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	0,46	4,79
32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м ²	0,45	4,70
33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м ²	0,5	5,21
34	Снятие деревянных плинтусов	м.п.	0,03	0,26
35	Разборка цементных плинтусов	м.п.	0,2	1,77
36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м ²	0,3	3,66
37	Смена покрытий из линолеума	м ²	0,55	6,67
38	Устройство тепловых полов с электронагревом	м ²	4,2	51,00
39	Укладка ламинированных полов	м ²	0,4	4,85
40	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	0,12	1,26
41	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	0,52	6,31
42	Устройство плинтусов из ПВХ	м	0,11	1,15
43	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,024	0,19
44	Разборка покрытий полов из ДСП	м ²	0,152	1,58
45	Разборка покрытий полов из ДВП	м ²	0,07	0,62
46	Устройство покрытия пола из ДВП полщ.пола до 10м2 в один слой	м ²	0,59	7,15
47	Устройство покрытия пола из ДВП полщ.пола до 10м2 в два слоя	м ²	1,01	12,23
48	Устройство покрытия пола из ДВП полщ.пола свыше 10м2 в один слой	м ²	0,51	6,22
49	Устройство покрытия пола из ДВП полщ.пола свыше 10м2 в два слоя	м ²	0,87	10,57
50	Устройство покрытия пола из ДСП полщ.пола до 10м2	м ²	0,27	3,27
51	Устройство покрытия пола из ДСП полщ.пола свыше 10м2	м ²	0,23	2,84
52	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков, м2	м ²	0,42	5,05
53	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площ.до 20м2	м ²	0,47	4,88
54	Устройство бетоннопокрытия пола толщ.20мм площ.свыше 20м2	м ²	0,45	4,70
55	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площ. пола до 20м2	м ²	0,48	5,02
56	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию, при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м ²	0,005	0,11
57	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площ.пола свыше 20м2	м ²	0,42	4,39
58	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию, при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м ²	0,004	0,02
59	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ.20мм с устройством плинтуса м2	м ²	0,44	4,57
60	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке м2	м ²	1,03	12,49
2	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ			
1	Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	2,89	35,03
2	Смена форточки	форточка	0,46	5,53
3	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусок	3,27	39,70
4	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусок	5,2	63,12
5	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	2,1	25,45
6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	0,64	7,77
7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятием створок	створка	0,46	5,53

1	2	3	4	5
8	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	2.32	28.19
9	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	2.16	26.18
10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски	шт	0.65	7.86
11	Малый ремонт форточки	форточка	0.86	10.40
12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3.8	39.59
13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4.1	42.69
14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт	0.23	2.12
15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт	0.2	1.77
16	Снятие мозаичных подоконных досок	м ²	2.3	20.63
17	Установка подоконных досок	м	0.3	3.12
18	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	0.99	10.32
19	Снятие оконных створок	створка	0.4	4.15
20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2	блок	3.22	33.54
21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2	блок	3.72	38.72
22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0.14	1.46
23	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	0.4	4.15
24	Установка штапика, м	м	0.018	0.19
25	Снятие форточки	форточка	0.11	1.15
26	Установка форточки	форточка	0.35	4.26
27	Установка оконных коробок в каменных стенах до 2 м2	м ²	0.97	11.78
28	Установка оконных коробок в каменных стенах более 2 м2	м ²	0.71	8.60
29	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием арбня до 2 м2	м ²	4.27	51.82
30	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием арбня более 2 м2	м ²	3.12	37.84
31	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без арбня до 2 м2	м ²	1.56	18.93
32	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без арбня более 2 м2	м ²	1.02	12.35
33	Установка деревянных коробок в деревянных нерубленых стенах без арбня до 2 м2	м ²	1.56	18.93
34	Установка деревянных коробок в деревянных нерубленых стенах без арбня более 2 м2	м ²	1.02	12.35
35	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки - створной	переплет	1.52	18.45
36	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки - глухой	переплет	0.55	6.67
37	Установка металлических решеток на окна в каменных стенах	м ²	0.77	9.33
38	Установка металлических решеток на окна в бетонных стенах	м ²	1.02	12.35
39	Установка подоконной доски из ПВХ, м	м	0.28	2.95
40	Установка откосов из ПВХ, м2	м ²	0.35	4.26
41	Установка деревянного оконного блока площадью до 2м2	блок	2.6	31.57
42	Установка деревянного оконного блока площадью более 2м2	блок	2.98	36.18
3 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
1	Снятие дверных полотен	полотно	0.29	2.73
2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3.8	41.37
3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4.1	44.64
4	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	0.99	10.79
5	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	0.53	5.77
6	Смена наличников	м.п.	0.17	1.88
7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусок	3.6	45.68
8	Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	3.1	39.34
9	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках	брусок	5.6	71.05
10	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	13.99	177.49
11	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	9.63	122.14
12	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	1.34	16.97
13	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	2.8	35.51
14	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0.14	1.52
15	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	1.58	17.21
16	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м ²	1.21	13.21
17	Смена обивки дверей утеплительных валиков по периметру коробки	м ²	1.62	17.64
18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	0.11	0.98
19	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0.14	1.52
20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор и две петли	0.37	4.68
21	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0.26	3.33
22	Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0.14	1.52
23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов	прибор и две детали	0.89	11.25
24	Смена ручек-скоб	прибор	0.29	3.72
25	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0.21	2.67
26	Установка фрамужных приборов	прибор	0.62	8.65
27	Смена фрамужных приборов	прибор	0.9	12.54
28	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	0.4	5.05
29	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	прибор	1.19	15.08
30	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевой	прибор	0.8	11.18
31	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевой	прибор	0.74	10.29
32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0.47	6.00
33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0.4	5.05
34	Врезка глазка оптического дверного	шт	0.41	5.25
35	Установка целочки дверной	прибор	0.17	1.88
36	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	м ²	1.69	21.44
37	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема свыше 3 м2	м ²	1.37	17.38

1	2	3	4	5
38	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площ. до 3м2	м ²	1.5	19.07
39	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площ. свыше 3м2	м ²	1.22	15.44
40	Установка дверного блока из ПВХ во наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площ.проема до 3м2	м ²	1.54	19.55
41	Установка дверного блока из ПВХ во наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площ.проема свыше 3м2	м ²	1.26	16.01
42	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площ.проема до 3м2	м ²	1.34	16.97
43	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площ.проема свыше 3м2	м ²	1.11	14.12
44	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площ.проема до 3м2	м ²	1.47	18.68
45	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площ.проема свыше 3м2	м ²	1.21	15.38
46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площ.проема до 3м2	м ²	1.28	16.21
47	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площ.проема свыше 3м2	м ²	1.06	13.42
48	Установка дверных коробок	коробка	0.87	11.04
49	Установка балконных наружных полотен	полотно	0.92	11.66
50	Установка дверей входных наружных металлических в бетонных стенах	шт	76.03	964.46
51	Установка дверей входных наружных металлических в кирпичных стенах	шт	75.42	956.69
4 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				
1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	1.71	20.72
2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	2.17	26.33
3	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике	м ²	0.95	11.52
4	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м ²	0.75	9.11
5	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса	м ²	0.25	3.02
6	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам	м.п.	0.17	2.12
7	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам	м.п.	0.19	2.28
8	Установка встроенных деталей	деталь	0.22	2.64
9	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт	0.24	2.50
10	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт	0.18	1.89
11	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт	0.42	4.39
12	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт	0.32	3.33
13	Смена карнизных или плинтусных плиток	плитка	0.25	2.62
14	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м ²	0.22	2.28
15	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м ²	0.3	3.12
16	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м ²	0.58	6.08
17	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м ²	0.26	2.71
18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м ²	1.42	17.27
19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м ²	1.5	18.23
20	Устройство подвесного потолка	м ²	1.47	17.87
21	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м ²	0.37	4.50
22	Обшивка стен гипсокартоном	м ²	0.57	6.96
23	Обшивка потолков гипсокартоном	м ²	1.03	12.49
24	Разборка подвесных потолков	м ²	0.44	3.97
25	Устройство подшивки потолка досками	м ²	0.54	6.56
26	Обшивка стен вагонкой	м ²	0.32	3.91
27	Снятие пластиковых плит с потолка	м ²	0.11	0.98
28	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м ²	0.28	3.38
29	Смена отдельных листов гипсокартона без разборки каркаса площ. Ремонт.мест до 1 м2	м ²	0.4	4.85
30	Смена отдельных листов гипсокартона без разборки каркаса площ. Ремонт.мест до 5 м2	м ²	0.34	4.11
31	Смена отдельных листов гипсокартона без разборки каркаса площ. Ремонт.мест до 10 м2	м ²	0.29	3.55
32	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м ²	0.7	8.48
5 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ				
1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м ²	0.42	4.39
2	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м ²	0.31	3.26
3	Водоземельсионная окраска стен	м ²	0.4	4.15
4	Водоземельсионная окраска потолков	м ²	0.49	5.05
5	Акриловая окраска потолков	м ²	0.4	4.15
6	Акриловая окраска стен	м ²	0.49	5.05
7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями	м ²	0.42	3.75
8	Снятие водоземельсионных красок с потолков и стен	м ²	0.29	2.62
9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м ²	0.11	1.15
10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м ²	0.13	1.33
11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м ²	0.5	6.12
12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м ²	0.61	7.41
13	Улучшенная масляная окраска стен по бесшпательной наклейке	м ²	0.33	4.03
14	Улучшенная масляная окраска потолков по бесшпательной наклейке	м ²	0.49	5.98
15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м ²	0.57	6.96
16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м ²	0.7	8.48
17	Улучшенная масляная окраска полов	м ²	0.49	5.98
18	Улучшенная масляная окраска заполнения дверных проемов	м ²	0.9	10.94
19	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м ²	0.24	2.95
20	Улучшенная масляная окраска заполнения оконных проемов	м ²	1.36	16.52
21	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м ²	0.38	4.67
22	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах)	м.п.	0.25	2.62
23	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	м ²	1.1	11.49
24	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м ²	0.12	1.26
25	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м ²	0.26	2.71
26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз	м ²	0.08	0.84

1	2	3	4	5
27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза	м ²	0.1	1.04
28	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм суриком	м ²	0.35	3.66
29	Простая масляная окраска мет.решеток, сеток, переплетов, сантехнических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50мм суриком	м ²	0.68	7.10
30	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.05	0.54
31	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м ²	0.07	0.84
32	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.11	1.15
33	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м ²	0.12	1.46
34	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раз по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	м ²	0.15	1.78
35	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.06	0.71
36	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.16	1.92
37	Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.08	0.98
38	Покрытие потолков масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.19	2.28
39	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.09	1.07
40	Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.23	2.84
41	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.13	1.58
42	Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м ²	0.33	4.03
43	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м ²	0.18	1.89
44	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м ²	0.29	3.02
45	Окраска металлических оконных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м ²	0.37	3.86
46	Окраска металлических оконных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м ²	0.63	6.56
47	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	м ²	0.16	1.64
48	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	м ²	0.26	2.71
49	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз	м ²	0.31	3.26
50	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза	м ²	0.55	5.74
51	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0.28	2.95
52	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0.46	4.79
53	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0.44	4.57
54	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0.58	6.08
55	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0.57	5.98
56	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0.75	7.83
57	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0.42	4.39
58	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0.57	5.98
59	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0.22	2.28
60	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0.3	3.12
61	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб)	м ²	0.36	3.75
62	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб)	м ²	0.55	5.74
63	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	м ²	0.51	5.33
64	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м ²	0.61	6.36
65	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	м ²	0.33	3.43
66	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	м ²	0.41	4.26
67	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз	м ²	0.36	3.75
68	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза	м ²	0.52	5.39
69	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	м ²	0.45	4.70
70	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза	м ²	0.62	6.45
71	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м ²	0.18	1.61
72	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой первый слой	м ²	0.08	0.71
73	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой последующий слой	м ²	0.08	0.71
74	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой до 10%	м ²	0.2	2.12
75	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0.25	3.02
76	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0.42	5.05
77	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски более 35%	м ²	0.62	7.50
78	Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке	м ²	0.15	1.78
79	Окраска известковыми составами внутри помещений по кирпичу и бетону	м ²	0.08	0.98
80	Окраска известковыми составами внутри помещений по дереву	м ²	0.08	0.98
6 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ				
1	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м ²	0.75	9.11
2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м ²	0.62	7.50
3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м ²	0.71	8.60
4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м ²	0.8	9.69
5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м ²	0.66	8.01
6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м ²	0.75	9.11
7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором	м ²	2.05	24.89
8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м ²	2.23	27.06
9	Вытягивание пафуг известково-гипсовым раствором	м ²	1.17	14.24

1	2	3	4	5
10	Вытягивание падуг цементно-известковым раствором	м ²	1.2	14.57
11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором	м ²	1.07	12.94
12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором	м ²	1.26	15.28
13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором	м ²	1.72	20.86
14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором	м ²	2.08	25.28
15	Затирка бетонных поверхностей стен	м ²	0.32	3.33
16	Затирка бетонных поверхностей потолков	м ²	0.42	4.39
17	Бесшесчаная накрывка стен	м ²	0.16	1.64
18	Бесшесчаная накрывка потолков	м ²	0.2	2.12
19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м ²	0.59	7.15
20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м ²	0.25	3.02
21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м ²	0.55	6.67
22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м ²	1	12.14
23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м ²	0.74	8.93
24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м ²	1.1	13.33
25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м ²	0.53	6.37
26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м ²	0.85	10.32
27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м ²	0.52	6.31
28	Обшивка каменных стен фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м ²	0.88	10.70
29	Обшивка поверхности стен шпунтовой драпью	м ²	0.33	2.98
30	Обшивка поверхности потолков шпунтовой драпью	м ²	0.5	4.50
31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м ²	0.89	7.98
32	Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м ²	2.2	26.72
33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1.42	17.27
34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1.95	23.64
35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1.55	18.80
36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1.27	15.44
37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1.53	18.54
38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1.27	15.44
39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1.46	17.70
40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1.76	21.37
41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	1.5	18.23
42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1.1	13.33
43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1.24	15.07
44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10м2 в одном месте	м ²	1.87	22.72
45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м ²	0.27	3.27
46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов	м.шва	0.37	4.50
47	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	м ² обшивки	0.1	1.19
48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	0.07	0.84
49	Ремонт штукатурки откосов по камню	м ²	2.7	32.78
50	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м ²	2	24.29
51	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором	м ²	3.37	40.89
52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м ²	0.35	3.12
53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м ²	0.34	3.02
54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона	м ²	0.09	0.95
55	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилостр и других поверхностей	м ²	0.71	6.36
56	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м ²	0.81	7.27
57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20см	полосы	0.1	0.85
58	Устройство каркаса из проволочной сетки	м ²	0.18	1.89
59	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м ²	1.4	17.02
60	Устройство внутреннего утепления стен	м ²	0.64	7.77
61	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	0.4	4.85
62	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	0.28	3.38
63	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях	м ²	0.74	8.93
64	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях	м ²	0.94	11.39
65	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях	м ²	0.58	7.04
66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях	м ²	0.88	10.70
7 СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5м2	м ²	0.41	5.02
2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2	м ²	0.34	4.11
3	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла до 0,5м2	м ²	0.43	5.21
4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2	м ²	0.38	4.67
5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25м2	м ²	0.89	10.77
6	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м ²	0.42	5.05
7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1 м2	м ²	0.38	4.67
8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5м2,	м ²	0.79	9.56

1	2	3	4	5
9	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2	м ²	0.39	4.74
10	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	м ²	0.95	11.52
11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м ²	0.37	3.33
12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2	м ²	0.63	5.64
13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м ²	0.88	7.86
14	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2	м ²	1.2	10.74
15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2	м ²	0.29	2.62
16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м ²	0.42	4.39
17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2	м ²	0.55	5.74
8 ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ				
1	Оклейка стен простыми обоями	м ²	0.23	2.39
2	Оклейка стен тесными или плотными обоями	м ²	0.28	3.38
3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м ²	0.5	6.12
4	Отделка потолков обоями	м ²	0.26	0.31
5	Снятие обоев	м ²	0.09	0.47
6	Наклека бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0.03	0.62
7	Наклека бордюра или фриза на плотные и тесные обои	м.п.	0.04	3.19
8	Наклека бордюра или фриза на влагостойкие и специального вида отделки обои	м.п.	0.05	7.04
9	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или бесосновными с подготовкой поверхности	м ²	0.58	8.93
10	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м ²	0.74	4.11
11	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м ²	0.34	6.31
12	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м ²	0.52	2.64
13	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности	м ²	0.22	12.79
14	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м ²	1.05	1.15
15	Обшивка стен картоном	м ²	0.11	1.58
16	Подшивка потолков картоном	м ²	0.15	0.79
17	Снятие линкруста	м ²	0.09	0.79
18	Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски	м ²	0.02	0.14
19	Смена на стенах высококачественных обоев (виниловых)	м ²	0.57	5.98
9 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15мм	м	0.5	6.37
2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20мм	м	0.56	7.10
3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25мм	м	0.61	7.77
4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32мм	м	0.76	9.66
5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50мм	м	0.83	10.52
6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50мм до 100мм	м	1.21	15.38
7	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15мм и более	м	1.8	22.82
8	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15мм и более	м	1.25	15.84
9	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых труб диаметром 15мм и более	м	0.6	6.56
10	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые	м	1.14	14.48
11	Смена пластмассовых канализационных труб	м	0.62	7.83
12	Смена вентиля на стояках водоснабжения	вентиль	0.82	10.40
13	Ремонт вентиля	вентиль	0.32	4.08
14	Отключение воды по стояку (5 этаж), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0.5	5.46
15	Отключение воды по стояку (9 этаж), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0.6	6.56
16	Отключение воды по стояку (12 этаж и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0.7	7.63
17	Слитие стояка холодной воды	стояк	0.5	5.46
18	Слитие стояка горячей воды	стояк	0.6	6.56
19	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	расруб	0.38	4.14
20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50мм	м	1.37	17.38
21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100мм	м	1.89	23.96
22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150мм	м	2.6	33.00
23	Смена фаянсового унитаза	прибор	2.09	26.51
24	Смена фаянсового умывальника	прибор	2	25.40
25	Смена раковины	прибор	1.26	16.01
26	Смена мойки на одно отделение	прибор	2.1	26.61
27	Смена мойки на два отделения	прибор	2.5	31.74
28	Смена ванны любой модели	прибор	5.03	63.80
29	Смена сиденья к унитазу	шт	0.69	7.50
30	Смена манжеты к унитазу	шт	0.8	8.70
31	Смена сменной трубы с манжетой	шт	0.98	12.43
32	Смена держки к сменной бачку	шт	0.43	4.68
33	Смена сменного чугунного или фаянсового бачка	прибор	1.09	13.86
34	Смена трапа	шт	0.9	11.42
35	Смена сифона к санитарному прибору	шт	0.72	9.15
36	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт	0.35	3.80
37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	1.1	13.95
38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт	1.8	22.82
39	Смена смесителя для ванны	шт	1.3	16.49
40	Смена водоразборных кранов	шт	0.33	4.20
41	Ремонт сменного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	0.73	9.28
42	Ремонт сменного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	0.85	10.79
43	Регулировка сменного бачка без ремонта	прибор	0.2	2.56
44	Снятие фаянсового унитаза	прибор	0.6	7.63
45	Снятие сменного бачка	прибор	0.35	4.46
46	Снятие сменной трубы	прибор	0.53	6.70
47	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	0.72	9.15
48	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	0.27	2.53

1	2	3	4	5
49	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	0.88	11.18
50	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт	0.42	4.56
51	Смена головки вентиля	шт	0.35	4.46
52	Установка приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	3.3	41.87
53	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	0.54	6.84
54	Смена сифона в ванной	шт	0.81	10.29
55	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт	0.33	4.20
56	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт	0.36	4.56
57	Замена душевой кабины и поддона	прибор	9.1	115.43
58	Установка душевой кабины и поддона	прибор	8	101.45
59	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"	прибор	3.6	45.68
60	Смена смесителя с душевой сеткой	прибор	1.5	19.07
61	Смена обвязки для ванны	прибор	1.45	18.37
62	Установка тумбы под мойку	шт	1.6	20.34
63	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	0.52	6.60
64	Смена головки смесителя	шт	0.33	4.20
65	Укрепление унитаза	прибор	0.63	6.84
66	Смена трубы излива на смесителе	шт	0.25	3.16
67	Ремонт смесителя	шт	0.6	7.63
68	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	1.15	14.60
69	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	0.47	6.00
70	Установка заглушек	шт	0.42	4.56
71	Установка кронштейна под санитарный прибор	шт	1.1	11.98
72	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	1.25	15.84
73	Смена сальникового кольца смесителя	шт	0.25	3.16
74	Смена унитаза типа "Компакт"	прибор	2.7	34.24
75	Смена чугунных труб канализации диаметром 50мм	стык	0.25	3.16
76	Установка шарового крана диаметром до 20мм	кран	0.5	6.37
77	Установка шарового крана диаметром свыше 20мм до 50мм	кран	0.6	7.63
78	Установка шарового крана диаметром свыше 50мм до 100мм	кран	0.7	8.87
79	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20мм	кран	0.6	7.63
80	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20мм до 50мм	кран	0.7	8.87
81	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50мм до 100мм	кран	0.8	10.14
82	Установка биде	прибор	3.18	40.32
83	Смена биде	прибор	3.98	50.44
84	Смена выпуска ванны	выпуск	0.86	10.88
85	Смена полотенцесушителя	прибор	1.38	17.53
86	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	1	12.69
87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	2.78	35.26
88	Прочистка засора унитаза без снятием прибора	прибор	0.6	5.61
89	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	0.3	3.80
90	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	2.7	37.63
91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	1.3	18.14
92	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	1.8	25.09
93	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	5.03	70.11
94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	1.38	19.20
95	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	1.09	15.19
96	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	3	41.82
97	Смена эллипсной резины	шт	0.8	10.14
98	Набивка сальника в вентиле	прибор	0.32	4.08
99	Снятие ванны	прибор	2.26	28.66
100	Установка ванны	прибор	2.77	35.12
101	Установка фаянсового унитаза	прибор	1.49	18.85
102	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	1.03	13.05
103	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	штук	0.77	9.75
104	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	штук	1.41	17.92
105	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	штук	0.33	4.20
106	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	штук	0.39	4.93
107	Снятие смесителя для ванны	штук	0.63	7.98
108	Снятие полотенцесушителя	прибор	0.42	5.29
109	Установка полотенцесушителя	прибор	0.96	12.18
110	Снятие сифона	прибор	0.22	2.74
111	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	1.64	20.82
112	Установка мойки на одно отделение	прибор	1.38	17.53
113	Установка мойки на два отделения	прибор	1.72	21.84
114	Снятие смесителя с душевой сеткой	штук	0.52	6.60
115	Снятие вентильной головки	штук	0.1	1.07
116	Прочистка душевой сетки	штук	0.08	0.85
117	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	штук	0.04	0.45
118	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медногазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	0.32	4.08
119	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 15мм	м	1.27	16.14
120	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 35мм	м	1.32	16.77
121	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 63мм	м	1.44	18.32
122	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 100мм	м	1.59	20.18
123	Прокладка труб из пропилена диаметром трубопровода 15мм	м	1.19	15.08
124	Прокладка труб из пропилена диаметром трубопровода 20мм	м	1.15	14.60
125	Прокладка труб из пропилена диаметром трубопровода 25мм	м	0.91	11.53
126	Прокладка труб из пропилена диаметром трубопровода 32мм	м	0.73	9.28
127	Прокладка труб из пропилена диаметром трубопровода 50мм	м	0.88	11.18
128	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диамет. 20мм	м	1.8	22.82
129	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диамет. 25мм	м	1.43	18.14
130	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диамет. 32мм	м	1.16	14.73
131	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диамет. 40мм	м	1.13	14.31
132	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15мм	м	0.2	2.56
133	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 20мм	м	0.29	3.72
134	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 32мм	м	0.48	6.09
135	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	счетчик	0.24	3.07
136	Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, требующего: малого ремонта	счетчик	0.54	6.84

1	2	3	4	5
137	Проверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, требующего: текущего ремонта	счетчик	0.92	11.66
138	Проверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, требующего: капитального ремонта	счетчик	1.39	17.64
139	Установка после проверки индивидуального счетчика воды	счетчик	0.32	4.08
140	Установка после проверки индивидуального счетчика воды, с заменой штуцера и фильтра	счетчик	0.48	6.09
141	Установка после проверки индивидуального счетчика воды, с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры	счетчик	0.52	6.60
142	Установка после проверки индивидуального счетчика воды, с заменой запорно-регулирующей арматуры	счетчик	0.4	5.05
143	Опломбировка индивидуального счетчика воды	счетчик	0.05	0.54
144	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при diam. Трубопровода до 25мм	комплект	0.62	7.83
145	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при diam. Трубопровода до 32мм	комплект	0.67	8.51
146	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при diam. Трубопровода до 50мм	комплект	0.75	9.52
147	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при diam. Трубопровода до 25мм	комплект	0.25	2.73
148	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при diam. Трубопровода до 32мм	комплект	0.27	2.95
149	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при diam. Трубопровода до 50мм	комплект	0.29	3.16
150	Замена водоразборной колонки	штук	8.42	106.83
151	Осмотр водоразборной колонки	штук	0.17	1.86
152	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб diam. 15мм	врезка	0.1	1.21
153	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб diam. 25мм	врезка	0.12	1.52
154	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб diam. 32мм	врезка	0.14	1.83
155	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб diam. 40мм	врезка	0.16	2.02
156	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб diam. 50мм	врезка	0.23	2.95
157	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	3.05	38.70
158	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	2.88	36.53
159	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	2.92	37.03
160	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	0.39	4.93
161	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	0.19	2.08
162	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	1.18	14.96
10 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ				
1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50мм	м	0.56	7.10
2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1.15	14.60
3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1.9	24.09
4	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	0.17	1.86
5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25мм	сгон	0.37	4.68
6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм	сгон	0.6	7.63
7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25мм	м.п.	0.97	12.32
8	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм	м.п.	0.99	12.56
9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50мм	м.п.	1.2	15.25
10	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50мм	шт	1.07	11.66
11	Смена кронштейнов	шт	0.26	3.33
12	Смена радиаторных пробок	шт	0.31	3.38
13	Смена манометра или термометра	прибор	0.2	2.56
14	Ремонт ручных насосов	насос	5.4	68.46
15	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа	кран	0.36	4.56
16	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа	кран	0.26	3.33
17	Переэлектрификация секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций	секция	3.2	34.83
18	Добавление крайней секции к радиатору	секция	2.05	22.32
19	Снятие крайних секций радиатора	секция	1.51	16.45
20	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	1.91	20.82
21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	2.45	26.69
22	Демонтаж ручных насосов	насос	1.5	16.32
23	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор	1.17	12.73
24	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	радиатор	1.48	16.14
25	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32мм	м	0.31	3.38
26	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм при помощи сварки	м	0.36	3.91
27	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм	м	0.45	4.91
28	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	0.41	5.25
29	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	0.25	2.73
30	Смена отопительного прибора	прибор	2.34	29.68
31	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	1.5	19.07
32	Снятие водогрейных колонок	колонка	0.91	11.53
33	Установка водонагрейных колонок	колонка	3.41	47.54
11 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводок	звонок	1.8	19.61
2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладкой проводок	звонок	0.6	6.56
3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт	0.66	7.16
4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводки	шт	0.84	9.15
5	Установка потолочного патрона	шт	0.58	6.34
6	Установка настенного патрона	шт	0.83	9.01
7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт	1.46	15.89
8	Установка подвесного патрона	патрон	0.89	9.69
9	Установка подвесного светильника	светил.	1.2	13.05
10	Установка светильника типа "Бра"	шт	1.42	15.44
11	Установка люминесцентных светильников на штырях	шт	1.6	17.42
12	Установка люминесцентных светильников на подвесах	шт	1.94	21.14
13	Установка люстры (светильника) многорожковой	люстра	1.99	21.68

1	2	3	4	5
14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	0.5	5.46
15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд	крюк	1.06	11.53
16	Установка щитка для электросчетчика	щиток	1.02	11.10
17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт	0.91	9.90
18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4см	м	0.17	1.86
19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4см	м	0.34	3.72
20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт	0.06	0.67
21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт	0.11	1.19
22	Демонтаж щитка со счетчиком	шт	0.42	4.56
23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	плита	4.9	53.35
24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира	0.99	10.79
25	Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома	прибор	1.8	19.61
26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	прибор	1.4	15.25
27	Перенос розеток со штрэблением на расстояние до 1м	розетка	1.3	14.14
28	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электроразводка квартиры	1.8	19.61
29	Установка галогеновых светильников	шт	2.5	27.25
30	Замена галогеновых светильников	шт	2.9	31.56
31	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	3	32.69
32	Замена выключателя одноклавишного, двойного	шт	0.4	4.39
33	Установка автоматов квартирных	автомат	0.49	5.29
34	Замена автоматов квартирных	автомат	0.7	7.63
35	Смена провода сечением 2х2,5мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	0.5	5.46
36	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	0.82	8.93
37	Перекидка проводов	одна перекидка	2.9	31.56
38	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт	1	10.88
39	Установка блока выключатель+переключатель+розетка	блок	1.85	20.18
40	Смена блока выключатель+переключатель+розетка	блок	1.5	16.32
41	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт	1.6	17.42
42	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт	1.1	11.98
43	Ремонт светильников с люминисцическими лампами 1 - ламповых	светил.	0.39	4.93
44	Ремонт светильников с люминисцическими лампами 2х - ламповых 1 лампа	светил.	0.42	5.29
45	Ремонт светильников с люминисцическими лампами 2х - ламповых 2 лампы	светил.	0.66	8.37
46	Ремонт светильников с люминисцическими лампами 4х - ламповых 1 лампы	светил.	0.44	5.61
47	Ремонт светильников с люминисцическими лампами 4х - ламповых каждой последующей лампы (0,44+0,24 нор.врем.)	светил.	0.68	8.60
48	Ремонт светильников с люминисцическими лампами 6 - ламповых 1 лампы	светил.	0.51	6.46
49	Ремонт светильников с люминисцическими лампами 6 - ламповых каждой последующей лампы (0,51+0,24 нор.врем.)	светил.	0.75	9.52
50	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	2.63	33.40
51	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	2.85	36.13
52	Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи	м	0.29	3.72
53	Установка и подключение контура заземления в частных домах по установленным конструкциям	м	0.12	1.52
54	Демонтаж шнура на роликах	м	0.03	0.34
55	Демонтаж провода сечением 16мм2 на крюках (якорях) с изоляторами	м	0.16	1.75
56	Ремонт групповых щитов на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт.	1.16	14.73
57	Укрепление резетки	шт.	0.04	0.45
58	Смена провода при открытой электропроводке	м	0.25	3.16
59	Ремонт электрического звонка	шт.	0.19	2.08
60	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.	0.01	0.11
61	Смена светильников с люминисцентными лампами с кол-вом до 4 ламп	светил.	2.24	28.46
62	Смена светильников с люминисцентными лампами с кол-вом до 10 ламп	светил.	4.55	57.71
63	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	1.27	16.14
64	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.	0.07	0.74
65	Установка энергоосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в бетоне	комплект	1.12	14.21
66	Установка энергоосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в металле, пластике	комплект	1.1	13.95
67	Замена ранее установленных светильников на энергоосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	1.54	19.55
68	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику	прибор	0.68	8.60
69	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к стене	прибор	0.573	7.30
70	Замена модуля управления освещением	прибор	0.53	6.70
71	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфорка	0.7	8.87
72	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	тэн	0.46	5.83
73	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморег.	0.87	11.04
74	Замена переключателя мощности и электроплиты	перекл.	0.8	10.14
75	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты	стекло	0.26	2.85
76	Замена вилки штепсельной розетки электроплиты	розетка	0.37	4.68
77	Замена розетки 5а электроплиты	розетка	0.1	1.21
78	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	0.25	2.73
79	Замена сигнальной арматуры электроплиты	арматура	0.25	3.16
80	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	0.42	4.56
81	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты	ручка	0.11	1.41
82	Проверка технического состояния электроплиты	эл.плита	0.5	6.37
83	Прокладка кабеля двух-четырёхжильного сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосами с установкой ответственных коробов, крепление пристрелкой	м	0.58	7.58
84	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт.	0.151	1.98

1	2	3	4	5
12	ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ			
1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м ²	0.05	0.47
2	Сборка и навеска карнизов	м	0.11	1.15
3	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м ³	15.8	164.55
4	Смена почтового ящика	шт	1.02	10.59
5	Смена дверки почтового ящика	шт	0.86	8.93
6	Смена петель почтового ящика	шт	0.79	8.22
7	Смена замка почтового ящика	шт	0.73	7.63
8	Утепление балконов, лоджий	м ²	1.78	21.59
9	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15см	м ²	2.15	22.40
10	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт	0.082	0.84
11	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий в железобетонном перекрытии	штук	0.5	5.21
12	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях	штук	0.34	3.55
13	Проведение обследования и консультация специалиста	обслед.	0.26	3.19